

星湖国家风景名胜区象岗片区详细规划 (草案)

为贯彻落实《星湖风景名胜区总体规划》(以下简称“总体规划”)的要求,进一步完善星湖风景名胜区的游览基础配套设施,高标准推进绿美生态示范点建设,现组织编制《星湖国家风景名胜区象岗片区详细规划(草案)》(以下简称“规划草案”)。



规划区位于肇庆端州区星湖风景名胜区东南部的岩前社区,属于星湖风景名胜区范围的二级保护区,周边配套服务设施基本完善;紧邻城市主干道星湖大道,沿星湖大道串联着城市综合服务中心、商业中心、行政中心及体育中心;周边规划有广茂铁路、南广高铁贯通,对外交通便捷,城际交通畅达,为规划区带来巨大的发展机遇。

图 1-区位图

一、规划范围及定位

根据规划草案，星湖国家风景名胜区由七星岩景区和鼎湖山景区组成，其中，本次规划区为七星岩景区东门广场以南的象岗片区，总规划面积为 12.44 公顷，在维持现有地形地貌的基础上，优化提升游览环境及游赏服务设施，打造为彰显国家级品质山水人文景区揽胜之地的城市公园。

二、规划结构

象岗片区规划空间结构为“两心三轴两区”。其中，“两心”为山顶及半山观景平台一主一副两大观景揽胜中心；“三轴”为北、西、南三向登山观赏轴；“两区”为中部的核心观赏区，周边的休闲游憩区。具体表现为 4 个风景单元，分别是核心景观单元和南、北、东部三个休闲休憩单元。




图 2-规划结构图

表 1-单元组织一览表

单元名称	范围	景观特征	主要游赏项目	景观环境整治与提升
核心景观单元	位于登山步道（云道）及山顶处	大观全景、湖面开阔、浮洲四起、云道花间。	欣赏七星岩景区全景的山顶观景平台及综合服务中心、登山步行道（云道）	按照本地植物优先的原则优化乔木及灌木，提升观赏性
北部休闲休憩单元	登山步道（云道）西线、北线与规划范围线北段围合区域	远观水月、眺望五龙、生态科普	林中步道、生态修复科教	生态修复被侵占开垦区域，辅以景观游学科普
南部休闲休憩单元	登山步道（云道）西线、南线与规划范围线南段围合区域	端州新貌、湖光城映、古树翠微	欣赏端州城市景观的半山观景平台、古树名木观赏点	逐步迁出现有零星坟地，清退园地并进行生态修复
东部休闲休憩单元	登山步道（云道）南线、北线与规划范围线东段围合区域	城东展颜、繁华大道	林中步道、生态修复科教	逐步迁出现有零星坟地，清退园地并进行生态修复




图 3-城市设计总平面图

三、游赏功能布局

本规划草案落实总体规划的二级保护区管理要求，重点为开发象岗片区游赏潜能，增加吸引力、融入七星岩景区游赏体系，完善游赏功能。规划用地的主导功能为风景游赏用地，其中风景保护与恢复用地为主，兼容旅游服务设施、交通与工程设施用地，未突破总体规划建设要求。2024 年建设重点为植被优化、登山通道与山顶观景点，并适当增设园林小品。

表 2-游赏功能完善一览表

单元名称	项目名称	分期实施	建设及整治内容
核心景观单元	上山步道（云道）	近期	完成上山步道（云道）建设，其长度控制在 2300 米以内，道路宽度总体控制在 2 米，可根据观景及其安全管理需要局部拓宽至 4 米；同步建成云道上的夜景照明。
	上山步道观景台 1（山顶观景平台）、 上山步道观景台 2（半山观景平台）	近期	完成两处观景平台建设，并在观景平台 1 处逐步配置综合服务，包括问询处、卫生间及简易医疗卫生设施等配套设施；在观景平台 2 处配置导览标识及卫生间等设施。
	植被优化	近期	该单位范围为植被优化区。引入增加季节性开花乔木及花灌木，如广州樱、毛杜鹃等暖色调开花植物，以丰富林相和季相变化；因景制宜提高林木覆盖率，控制南向视野内乔木的水平郁闭度和垂直郁闭度，用以遮挡现有坟地视线。
	三处入口管理及服务设施	远期	在近期建成项目的基础上，逐步配置完善的管理与服务设施，包括导览咨询、卫生间等配套设施及管理用房。
北部休闲休憩单元	生态修复工程	远期	保留现有林地植被为主，重点针对被侵占开垦的零星园地进行清退修复，并与之结合生态修复方案开辟游览小径，展示各类

单元名称	项目名称	分期实施	建设及整治内容
			本地植物物种，进行生态教育。
南部休闲休憩单元	古树保护工程	近期	按照要求划定古树保护范围，并进行环境整治；远期衔接生态修复工程，布局游憩小道展示古树与本地植被。
	生态修复工程	远期	保留现有林地植被为主，重点针对现状坟地、被侵占开垦的零星园地进行清退修复，并与之结合生态修复方案开辟游览小径，展示各类本地植物物种，进行生态教育。
东部休闲休憩单元	生态修复工程	远期	保留现有林地植被为主，重点针对现状坟地、被侵占开垦的零星园地进行清退修复，并与之结合生态修复方案开辟游览小径，展示各类本地植物物种，进行生态教育。




图 4-观景平台视线规划图

四、道路交通规划

本次规划主要建设包括新建 3 条架空式登山步行道以及地面林中步道，总长度控制在 6000 米以内，设山顶及半山观景平台各 1 处。为考虑山顶观景平台作为综合性服务设施点，配置一条兼顾消防、应急与后勤服务通道，满足小型消

防车及小型车辆进入。

静态交通方面，优化岩前片区静态交通设施：规划配置两处社会停车场共计 250 个机动车停车位，495 个非机动车位。其中，在综合保障道路畅通的前提下，南入口处停车场结合沿街商业地块布局 168 个机动车停车位。